

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Новомосковской районной
организации Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)



И.П. Гимасова

« 19 » 06 2020 г.

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 22»

Глебова О.В.



« 19 » 06 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ; детский сад
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д.13-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 363,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4341 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1953 г, последнего капитального ремонта – 2007г (ремонт кровли).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г. капитального – 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (МБДОУ «Детский сад № 22»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д.13-а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.31.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 95.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Островского» пассажирский транспорт по мкр. Сокольники не ходит

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)- нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути - нет(дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2020 г.
2. Акт обследования объекта: № акта 01 от «11» февраля 2020 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «14» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 22»

Глебова О.В.

2020 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«15» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ; детский сад
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д.13-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 363,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4341 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1953 г, последнего капитального ремонта – 2007г (ремонт кровли).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020г. капитального – 2021г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (МБДОУ «Детский сад № 22»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область, г.Новомосковск, мкр.Сокольники, ул.Ленина, д.13-а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.31.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:* нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 95.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: пассажирский транспорт по мкр.Сокольники не ходит.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*)- *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути - нет(дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-------	-------------------------------------	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ **Заместитель заведующего**
Пестрецова Ж.А. (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

4

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 22»

Глебова О.В.

«14» 02 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«11» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ; детский сад
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д.13-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 363,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4341 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1953 г, последнего капитального ремонта – 2007г (ремонт кровли).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г. капитального – 2021г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (МБДОУ «Детский сад № 22»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина; д.13-а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (дополнительная информация) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
пассажирский транспорт по мкр.Сокольники не ходит.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):

да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*)- *нерегулируемые* ;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная - нет*;

3.2.6 Перепады высоты на пути - *нет*(дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	1	1-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	6,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)	2,3	4,12-35
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)	2,3	26-53,65-71
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	2,3	54-64
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)	2,3	-----

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)	----	1,3,5
---	---	----------------	------	-------

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025 гг.

в рамках исполнения **плановых мероприятий**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию и паспортизации ЦО 42 (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 7 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте - 71 фото.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель

рабочей группы

Заместитель заведующего Пестрецова Ж.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Делопроизводитель

Царёва

В.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз Тимофеева М.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперт ТРО ВОИ Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

эксперт ТРО ВОИ Шишкарёва Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации ОСИ «Детский сад № 22» от «14» февраля 2020 г. (протокол № 0.1)



№ 11-17

от 19.06.2020

Иванов А.В.

Новомосковск, Сокольники детский сад №22

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
11	Вход (входы) на территорию	есть		1,2,3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	С	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
				1.	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Рекомендуется установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5x0,5м при открывании на себя на расстоянии 0,9м)	Текущий ремонт
	Путь (пути)	есть		3-7	Отсутствуют	К,О,С,Г.	Предусмотреть	Текущий

движения на территории				указатели направления к доступному входу для инвалидов и МГН.	У	указатели направления движения к доступному входу для инвалидов и МГН на объект. Указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2,5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	ремонт
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет		8,9, 10	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Каждое место оборудовать знаком инвалида на стойке высотой 1,5-2м. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м х 6м и продублировать знаком инвалида на поверхности парковки 0.8м х 1.6м. в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию МО</i>
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		1-10	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

* Состояние: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать варианты); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать варианты); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно
 ** Состояние: один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; другие решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Информация к заключению:

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категори я)	Содержание	Виды работ
23	Лестница (наружная)	есть		11	Лестница не оборудована поручнями. Ступени имеют разную высоту(менее 0,13м).	К.О.С., Г.У	Рекомендуется открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями) на высоте 0.9м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%, ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту	текущий ремонт

					<p>подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м.</p>	
		II	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели	С	<p>Обустроить на проступях (горизонтальная часть) краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5м - 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней шириной 3м</p>	Текущий ремонт
		II	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г У	<p>Установить кнопку вызова персонала перед лестничным маршем на высоте 0,8м (слева от входа рядом с окном) на контрастном фоне и обозначить тактильным</p>	Текущий ремонт

Пандус (наружный)	нет	II	Лестничный марш не продублирован пандусом	К,О,С	<p>знаком.</p> <p>Продублировать лестничный марш пандусом с уклоном 1:20 (5%), при высоте подъема 0,3м. длина пандуса должна составлять не менее 6 м</p> <p>Пандус должен иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0м.</p> <p>До капитального ремонта рекомендуется использовать инвентарный (переносной) пандус длиной не менее 1.8м и шириной не менее 0.8м при оказании ситуационной помощи.</p>	Капитальный ремонт
Входная площадка (перед дверью)	есть	II		К,О,С, У	При наличии пандуса размер входной площадки должен быть не менее 2,2х2,2м,	Капитальный ремонт
Дверь (входная)	есть	II	Перед входной дверью отсутствуют	С	Рекомендуется установить перед входной дверью	Текущий ремонт

			предупреждающие тактильно-контрастные указатели		тактильные предупреждающие указатели размером 0,5x0,5м перед дверью на расстоянии 0,9м при открывании двери на себя. Либо предусмотреть грязезащитную решетку.	
		11	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную табличку с названием учреждения и режимом работы для людей с нарушением зрения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м и на расстоянии 0,1-0,6м от дверного полотна.	Текущий ремонт
		11	На входной двери отсутствует знак доступности входа для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности для всех категорий инвалидов и МГН	Текущий ремонт
		11	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
		11	Отсутствует система звуковой информации	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.)	Текущий ремонт

Тамбур	нет				При капитальном ремонте рекомендуется предусмотреть тепловой тамбур размерами 1.6мх2.3м	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы (выходы) в здание	ДЧ-И(К,О,Г,У)		11	Капитальный ремонт

Легенда: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью инвалидам (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - нет.

Итого по заключению:

Рекомендуется предусмотреть оказание ситуационной помощи инвалидам при входе на

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
10	Коридор (вестибюль, зона ожидания, лестерс, балкон)	есть		12,13	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Рекомендуется установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа 2м-4м при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. с углом наклона 30-45 градусов либо на высоте 1.4-1.6м на вертикальной опоре (стене), отображающих информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	Текущий ремонт
					Отсутствует доступ на второй и последующие этажи для инвалидов на кресле-коляске.	К	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР
11	Лестница (внутри здания)	есть		14,15, 16,17	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели	С,У	Рекомендуется установить тактильно-контрастные предупреждаю	Текущий ремонт

				перед лестницами		шие указатели глубиной 0,3- 0,4м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	
		14		Отсутствуют перила лестничного марша	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон, для детских учреждений рекомендуются дополнительны е поручни на высоте 0,5м	Текущий ремонт
Пандус (внутри здания)	Нет						
Лифт машинный (или подъемник)	Нет				К	Предусмотреть стационарные подъемные устройства, лифт либо ступенькоход и т.п.	Капитальн ый ремонт Инд реш с ТСР
Дверь (в коридорной)	есть	18,20, 21		Отсутствуют таблички с названием функциональ ных зон коридоров	К,О,С,Г, У	Установить информирующ ие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использовани ем рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля с обозначением функционально й зоны и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м	Текущий ремонт

			18,20, 21	Ширина дверных проемов 0,83м	К,О,С,У	Рекомендуется расширить дверные проемы до ширины рабочей створки не менее 0.9м.	Текущий ремонт
			19,22	Присутствую т пороги 0,04м	К,С,О	До капитального ремонта пороги оборудовать переносным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть величину порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
36	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	ссть	17,23, 24,25	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопит ельных информацион ных табличках.	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации для инвалидов выполненных на свето- накопительных информационн ых табличках. Установить предупреждаю щий знак (E21).	Текущий ремонт
			4,7	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Не допускается предусматрива ть пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Оборудовать пути эвакуации со второго этажа «Самоспасом» либо другими допустимыми средствами	Инд реш с ТСР

			23	Дверные ручки не выделены контрастно относительно окружающей среды	С	Выделить дверные ручки контрастно относительно окружающей среды. Предусмотреть на путях эвакуации ручки нажимного либо «С», «П» образного типа.	Текущий ремонт
				На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

-Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)		4, 12-25	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно; ВИД - недоступно

Возможны один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические возможности - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство для доступа инвалидов и на второй этаж.

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ №01
к паспорту доступности ОСИ №01
от «11» февраля 2020г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	есть						
<i>Медицинский блок (смотровой кабинет, процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор)</i>	есть		26,27	Отсутствуют информационные таблички у кабинета, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
			27	Ширина дверного проема 0,85м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			26,27	Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациента	Капитальный ремонт
			28-30	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации.	К,Г,С	Оснастить медицинский блок индукционной петлей (рекомендуется переносной индукционной петлей).	Текущий ремонт
			30	Отсутствуют разворотные		Расстановку мебели	

				площадки		произвести с учетом поворотно разворотных площадок диаметром 1.4м в зонах обслуживания инвалидов (рядом с рабочим местом врача)	
Раздевалки в группах							
		33-37	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	<p>Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6x2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды.</p>	текущий ремонт	

						костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
			33-37	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов»	Текущий ремонт
			33-37	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С,У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта. Разместить в доступной для детей форме алгоритм раздевания (одевания) одежды в тактильном исполнении.	Текущий ремонт
			33-37	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>		33. 36, 38	Ширина дверных проемов 1,2м с размером основной створки 0,6м	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта держать отборки открытыми, после капитального ремонта предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Текущий ремонт
			39-48	Не оборудованы и не обозначены места для детей-инвалидов.	К,О,С,Г,У	Оборудовать и обозначить места для детей-инвалидов. При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся	Текущий ремонт

						в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	
		39-48	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.	К,О		Предусмотреть специализированные столы, стулья с подлокотниками для детей-инвалидов.	Текущий ремонт
		39-48	Группы (подготовительные) не полностью оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ	К,О,С,Г,У		Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием (интерактивная доска, проектор, видеувеличитель, телеаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Минобр РФ	
		39-48	Отсутствует система усиления звука	С,Г		Предусмотреть переносную индукционную петлю.	Текущий ремонт
		39-48	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У		Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
<i>Спальные помещения(совместны с игровыми)</i>							
		49-53	В спальнях помещений не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К,О,С		Обеспечить свободное пространство для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
		49-53	Не оборудовано и не обозначено спальное место для ребенка-инвалида (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К,О,С		Оборудовать и обозначить спальные места для детей-инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием). Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие	Текущий ремонт

						к эвакуационному выходу.	
Зальная форма обслуживания	есть						
Музыкальный зал		65	Двери распашные размером 1,2м с величиной основной створки 0,6 м	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта держать остворки отбекрытыми, после капитального ремонта предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт	
		65-71	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт	
		65-71	Не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места мебелью с опорой для спины и подлокотниками, обозначить знаком «Все категории инвалидов» на время проведения массовых мероприятий. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт	
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
Кабина индивидуального	нет						

обслуживания						
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

Заключение по зоне:

Классификация	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Целевого назначения здания	ДЧ-И(О,Г,У)		26-53, 65-71	Капитальный ремонт

* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно
 ** один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 ** ссылки к заключению:

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ №01
к паспорту доступности ОСИ №01
от «11» февраля 2020г.

5. Санитарно-гигиенических помещений

I Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетные комнаты	есть		54-64				
			57, 64	Дверные проемы 0,8м	К,О,С	Рекомендуем расширить дверные проемы не менее 0,9м	Капитальный ремонт
			57, 64	Присутствуют пороги размером от 0,03до0,04м	К,О,С	До капитального ремонта оборудовать переносным пандусом, после капитального ремонта предусмотреть величину порогов не менее 0,014м	Текущий ремонт
			53-64	Нет доступной туалетной кабины в общей уборной для инвалидов.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть 5% доступных кабин в общих уборных (не менее 1 в каждом блоке уборных. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. Двери должны открываться наружу. В кабине рядом с унитазом следует предусматриват	Капитальный ремонт

					ь пространство не менее 0,8м для размещения кресла-коляски со стороны откидного поручня а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	
		54, 56, 58, 59, 61	Раковины (умывальники) не оборудованы наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем, отсутствуют краны нажимного действия.	К,О,С	Оборудовать умывальники поворотным (с изменяемым углом наклона) зеркалом, горизонтальным поручнем, смесителями сенсорного или нажимного типа.	Текущий ремонт
Душевая/ ванная комната	есть					
Бытовая комната (гардеробная)	нет					
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

I. Заключение по зоне:

Классификация структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		54-64	Капитальный ремонт

ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - недоступно, ВНД - недоступно
 *указать один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические средства
 **указать варианты: организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

Необходимо оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в медицинском блоке и в зоне на первом этаже общего доступа.

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ №01
к паспорту доступности ОСИ №01
от «11» февраля 2020г.

6. Системы информации на объекте
I. Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
51	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					На дверях кабинетов не установлены	К,С	Установить таблички с названием	Текущий ремонт

				таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом		кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	
62	Акустические средства	есть		Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
63	Тактильные средства	есть		Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* Определяется ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** Определяется один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена в местах движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.