

СОГЛАСОВАНО

Председатель Новомосковской
районной организации
Тульской региональной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ТРО
ВОИ)

 Д.П. Лимасова

« 23 » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад
комбинированного вида №3»

 Приказ №

от « 23 » _____

2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение. Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301681, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская д.13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 903,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3794 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1958г., последнего капитального ремонта - 2014г. (ремонт кровли)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального - 2042г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» (МБДОУ «Детский сад №3»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301681, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д.13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс 8(48762)6-39-27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг – реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 80 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «ул.Гагарина», автобусы № 123, 124, 126, 134, 145

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. реш. с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025гг.

в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с обществом инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» сентября 2020 года.
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «14» сентября 2020 года.
3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов дошкольного образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «16» сентября 2020 года.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3»



И.Б. Чубарова

09 2020г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«18» сентября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение. Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301681, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская д.13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 903,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3794 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1958г., последнего капитального ремонта - 2014г. (ремонт кровли)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального - 2042г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» (МБДОУ «Детский сад №3»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301681, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д.13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс (8148762)6-39-27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг – реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) – нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 80 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «ул.Гагарина», автобусы № 123,124,126,134,145

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)–
да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: , нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. реш. с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано *Мамура* заместитель заведующего Танцура С.В. *Мамура* (Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3»



И.Б. Чубарова
2020г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«14» сентября 2020 года

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение. Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301681, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская д.13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 903,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3794 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1958г., последнего капитального ремонта - 2014г. (ремонт кровли)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г., капитального - 2042г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» (МБДОУ «Детский сад №3»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301 681, Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д.13

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:

- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;
- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;

- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;
- о доступности и условиях вызова персонала для предоставления оказания ситуационной помощи инвалидам;
- о порядке и перечне предоставления услуг ситуационной помощи всем категориям инвалидам;
- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;
- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;
- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения.

3. Состояние доступности объекта

Остановка «ул.Гагарина», автобусы № 123,124,126,134,145

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-
да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: , нет

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)	1	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)	1,2	8-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)	2,3	13-27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)	2,3	28-72
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)	2,3	73-82
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)	1,2,3	---
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)	1	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025гг.

в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии МБДОУ «Детский сад №3» по паспортизации объекта

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |


Результаты фотофиксации на объекте 70 фото.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.


Руководитель
рабочей группы

заместитель заведующего Танцура С.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

заведующий хозяйством Минеева М.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Воспитатель Ушакова Г.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперт ТРО ВОИ Васин Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

эксперт ТРО ВОИ Новиков Д.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации доступности объекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» от «16» сентября 2020 года (протокол №1)

Автономная Некоммерческая Организация
Рекурсно-методический Центр «Мир, доступный для всех»



№ 70-П от 23.11.2020

г Тула

Заключение о соответствии

В соответствии с контрактом № 70 от 11.09.20 разработан паспорт ОСИ
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Сад комбинированного вида №3», расположенного по адресу: 301680,
Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская д.13.

В комплект входят следующие документы:

- паспорт № 01 – на 4 листах,
- Анкета № 01 – на 3 листах,
- Акт обследования объекта №01 и приложения к акту обследования
функциональных зон ОСИ – на 31 листах,
- фотоотчет – 70 фото

Анкета и акт обследования ОСИ составлены в соответствии с
требованиями Министерства труда и социальной защиты РФ.

В процессе разработки паспорта ОСИ были обследованы все структурно –
функциональные зоны объекта на . В паспорте разработаны рекомендации по
техническим решениям в полном объеме, связанные с доступностью услуг ОСИ
для инвалидов и МГН с учетом СП 59.13330.2016, ГОСТов,
приказов и законодательных актов РФ по доступной среде.

Директор АНО РМЦ
«Мир, доступный для всех»

А.В. Иванов

Директор МОДИ

Н.А. Васи



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3»

Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская д.13.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию			4,5	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	С,У,Г	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
			3,4	Контрастно не выделена калитка	С,У	Контрастно выделить калитку по отношению к забору в стиле объекта.	Текущий ремонт
			4,5	Не установлены звуковые маяки при входе на территорию	С,	Рекомендуется установить звуковые маяки при входе на территорию. Звуковые маяки могут воспроизводить в автоматизированном	Текущий ремонт

						режиме музыкальные, шумовые и речевые сообщения.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет					
			6,7	указатели направления движения к функциональным зонам.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения ко входу на объект. указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2.5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1,2	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О, У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Каждое место оборудовать знаком инвалида на стойке высотой 2-2.5м. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м х 6м и продублировать знаком инвалида на поверхности парковки 0.8м х 1.6м. в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию МО</i>
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015					

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)	1	1-7	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать для инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать для инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** выбирается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
 *** решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	нет		8				
22	Пандус (наружный)	нет		8				
23	Входная площадка (перед дверью)	есть		8				Не нуждается
24	Дверь (входная)	есть		10	Присутствует порог 0,025м	К,О,С	До капитального ремонта порог оборудовать перекатным или приставным пандусом. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014м	Текущий ремонт
				9	Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Рекомендуется установить перед входной дверью тактильные предупреждающие указатели размером 0,5х0,5м перед дверью на расстоянии 0,9м при открывании двери на себя либо стационарно закрепить грязезащитные коврики	Текущий ремонт
				9	Отсутствует	С,Г,У	Установить информационную	Текущий ремонт

				информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля		тактильную табличку с названием учреждения и режимом работы для людей с нарушением зрения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна.	
			9	На входной двери отсутствует знак доступности и входа для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности для всех категорий инвалидов и МГН на высоте 1.5-2.0м Контрастно выделить ручку двери	Текущий ремонт
			9	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками. На высоте 1.5-2.5м	Текущий ремонт
			9	Отсутствует система звуковой информации	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.)	Текущий ремонт
Тамбур	есть		11, 12	Контрастно не выделены прозрачные полотна дверей	С.У	Контрастно выделить прозрачные полотна дверей на высоте 1.1-1.4м кругом диаметром 0.01 – 0.02м	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входы (входов) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)	1,2	8-12	Текущий ремонт

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы

к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-целевого назначения объекта	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (включая зону ожидания, лестнич. балкон)	есть		13	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Рекомендуется установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. отображающих информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	Текущи й ремонт
			13, 14, 15, 16, 17, 18	Отсутствует доступ на первый и второй этажи	К	Оборудовать доступ на первый и второй этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР
			13, 14, 40	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели. Вдоль путей движения, на высоте 0,9м рекомендовано оборудовать	Текущи й ремонт

						пристенные поручни либо использовать индикаторы	
Лестница (здания)	есть						
			13, 14, 17	Не везде присутствуют перила лестничного марша со стороны стены	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон, для детских учреждений рекомендуются дополнительные поручни на высоте 0,5м обеспечив ширину лестничного марша не менее 1,35м	Текущий ремонт
Ландус (внутри здания)	Нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К	Предусмотреть стационарные подъемные устройства, либо лифт либо ступенькоход и т.п.	Капитальный ремонт
Дверь (межкоридорная)	нет						
Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных табличках.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации для инвалидов выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (Е21).	Текущий ремонт
			15, 16	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г,У	До капитального ремонта оборудовать пути эвакуации со второго этажа	Инд реш с ТСР

						«Самоспасом» либо другими допустимыми средствами. При капитальном ремонте рекомендуется оборудовать зоны безопасности на втором этаже. В зонах безопасности предусмотреть двухстороннюю связь с диспетчером на высоте 1.1м.	
			24	Наружные лестницы не продублированы пандусом	К,О	Продублировать наружные лестницы пандусом 1:12. Оборудовать с двух сторон поручнями. Предусмотреть освещение не менее 20лк	Капитальный ремонт
			21, 22, 23, 25,	Дверной проем эвакуационного выхода 0,83м(в свету), присутствует порог 0,05м.	К,О,С	Рекомендуется расширить дверной проем не менее 0,9м. До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом, после капитального ремонта предусмотреть величину порога не более 0,014м	Текущий ремонт
			21, 23,	Дверные ручки не выделены контрастно относительно окружающей среды	С	Выделить дверные ручки контрастно относительно окружающей среды. Предусмотреть на путях эвакуации ручки нажимного либо «С», «П» образного типа.	Текущий ремонт

26, 27	На пути эвакуации присутствует металлическая лестница, площадка эвакуационного выхода имеет высоту 1,3м	К,С,О, У	Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет. Поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.	Капитальный ремонт
--------	---	----------	--	--------------------

	На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
--	---	-----	--	----------------

Общие требования к зоне Привести в соответствии с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (путей)	ДП-И (К,О,Г,У)	2,3	13-27	Капитальный ремонт

решения внутри (в т.ч. путей эвакуации)				Инд реш с ТСП
---	--	--	--	---------------

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории);
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
 ВНД - недоступно
 из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические
 меры - организация альтернативной формы обслуживания

к заключению:
Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство для доступа инвалидов и
на 1-й этаж.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-целевого назначения	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категори я)	Содержание	Виды работ
Текстовая форма обслуживания	есть						
Информационный блок (кабинет врача, администратор)	есть		28	Отсутствуют информационные таблички у кабинета, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Рекомендуется установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
			28, 31, 33	Ширина дверного проема 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			28, 31	На дверях кабинетов установлены ручки не нажимного типа	О,С	Установить ручки нажимного, либо «С» или «П» - образного типа	Текущий ремонт
			28	Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациента	Текущий ремонт
			30	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации.	К,Г,С	Оснастить медицинский блок индукционной петлей, Расстановку мебели произвести с учетом разворотных площадок. Предусмотреть	Текущий ремонт

						разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	
Раздевалки в группах			34, 35, 36, 37, 28, 39	Отсутствуют информационные таблички у кабинета, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,4-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
			34, 35, 36, 37, 28, 39	Установлены дверные ручки не позволяющие пользоваться ими инвалидам	К,О,У,С	Установить дверные ручки нажимного типа либо «С» «П» образного вида.	Текущий ремонт
			41, 42, 43, 44, 45	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть индивидуальные шкафы: (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать	текущий ремонт

						вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6x2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
			41, 42, 43, 44 45	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С,У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта. Предусмотреть на оборудованных шкафчиках поэтапный алгоритм одевания выполненный в доступном для ребенка виде.	Текущий ремонт
<i>Игровые</i>			46, 48, 49	Ширина дверных проемов 0,85-0,92м,с	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта держать обе створки открытыми, после капитального ремонта предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
			51, 53, 55,	Не оборудованы и не обозначены места для детей-инвалидов.	К,О,С,Г .У	Оборудовать и обозначить места для детей-инвалидов. При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с	Текущий ремонт

						недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	
			51, 53, 55,	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.	К,О	Предусмотреть специализированные столы, стулья с подлокотниками для детей-инвалидов.	Текущий ремонт
			53, 55, 56	Группы не полностью оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ	К,О,С,Г, У	Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием, видео увеличитель, индукционная петля, проектором и т.п.)	Текущий ремонт
			51, 52, 53	В игровых залах присутствуют спортивные элементы	К,О,С,Г, У	Вокруг спортивного оборудования предусмотреть зоны безопасности (при расстановке тренажеров не менее 1.4м. вокруг лестниц и канатов – диаметром не менее 1.5м	Текущий ремонт
Спальные помещения							
			59, 62, 65, 66	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К,О,С	Обеспечить свободное пространство для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
			59, 62, 65, 66	Не оборудовано и не обозначено спальное место для ребенка-инвалида	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для детей-инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием). Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайšie к	Текущий ремонт

						эвакуационному выходу.	
форма обслуживания	есть						
Музыкальный зал			67, 68	Двери распашные размером 1,2м с величиной основной створки 0,6 м	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта держать обе створки распашной двери открытыми на время массовых мероприятий, после капитального ремонта предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Текущий ремонт
			70, 71	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт
			72	Не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места мебелью с опорой для спины и подлокотниками, обозначить знаком «Все категории инвалидов» на время массовых мероприятий. Рекомендуется предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
Кабина	нет						

Индивидуального обслуживания						
Требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона правого здания (зона правого крыла здания)	ДП-И(К,О,Г,У)		28-72	Капитальный ремонт

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Выбор один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Примечания к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в образовательных и учебных целях.

Рекомендуется поэтапная адаптация групп на первом этаже

Для каждой группы рекомендуется выполнить на информационных табличках, предусмотренных в проекте, индивидуальный стиль объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

Наименование функционально-оборудованного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетные кабинаты	есть						
			73, 75, 76, 79, 80	Дверные проемы 0,8м	К,О,С	Рекомендуем расширить дверные проемы не менее 0,9м	Капитальный ремонт
	нет		74, 77, 82	Нет доступной туалетной кабины в общей уборной для инвалидов.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть 5% доступных кабин в общих уборных (не менее 1 в каждом блоке уборных. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. Двери должны открываться наружу.	Капитальный ремонт
			74, 77, 82	Отсутствуют поручни, крючки для одежды и костылей		В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8м для размещения кресла-коляски со стороны откидного поручня, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1.1м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	
			74, 77, 82	Отсутствует кнопка вызова администратора	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова со шнурком с выводом на пульт администратора	Текущий ремонт

						(охраны) на высоте 0.85м рядом с откидным поручнем	
		73, 75, 76, 79, 80	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	К,О,С,Г,У		Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора	Текущий ремонт
		78, 81	Раковины (умывальники) не оборудованы наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем,.	К,О,С		Оборудовать умывальники поворотным (с изменяемым углом наклона) зеркалом, горизонтальным поручнем,.	Текущий ремонт
Душевая/ ванная комната	нет						
Бытовая комната (столовая)	нет						
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

I. Заключение по зоне:

Основание структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		73-82	Капитальный ремонт

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ВНД - условно, ВНД - недоступно

Решение: один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические средства реабилитации; альтернативные формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

6. Системы информации на объекте
I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
				Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
				На дверях кабинетов не установлены таблички, выполненные рельефно-	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола,	Текущий ремонт

				графическим и рельефно-точечным способом		выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3»
Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская д.13.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию			4,5	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	С,У,Г	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущи й ремонт
				3,4	Контрастно не выделена калитка	С.У	Контрастно выделить калитку по отношению к забору в стиле объекта.	Текущи й ремонт
				4,5	Не установлены звуковые маяки при входе на территорию	С,	Рекомендуется установить звуковые маяки при входе на территорию. Звуковые маяки могут воспроизводить в автоматизированном	Текущий ремонт

							режиме музыкальные, шумовые и речевые сообщения.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
				6,7	указатели направления движения к функциональным зонам.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения ко входу на объект. указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2.5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1,2	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О, У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Каждое место оборудовать знаком инвалида на стойке высотой 2-2.5м. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м х6м и продублировать знаком инвалида на поверхности парковки 0.8м х 1.6м. в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию МО</i>
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)	1	1-7	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		8	.			
2.2	Пандус (наружный)	нет		8				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		10	Присутствует порог 0,025м	К,О,С	До капитального ремонта порог оборудовать перекатным или приставным пандусом. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014м	Текущий ремонт
				9	Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Рекомендуется установить перед входной дверью тактильные предупреждающие указатели размером 0,5х0,5м перед дверью на расстоянии 0,9м при открывании двери на себя либо стационарно закрепить грязезащитные коврики	Текущий ремонт
				9	Отсутствует	С,Г,У	Установить информационную	Текущий ремонт

					информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля		тактильную табличку с названием учреждения и режимом работы для людей с нарушением зрения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна.	
			9	На входной двери отсутствует знак доступности и входа для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности для всех категорий инвалидов и МГН на высоте 1.5-2.0м Контрастно выделить ручку двери	Текущий ремонт	
			9	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками. На высоте 1.5-2.5м	Текущий ремонт	
			9	Отсутствует система звуковой информации	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.)	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть	11, 12	Контрастно не выделены прозрачные полотна дверей	С,У	Контрастно выделить прозрачные полотна дверей на высоте 1.1-1.4м кругом диаметром 0.01 – 0.02м	Текущий ремонт	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)	1,2	8-12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Рекомендуется установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. отображающих информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	Текущи й ремонт
				13, 14, 15, 16, 17, 18	Отсутствует доступ на первый и второй этажи	К	Оборудовать доступ на первый и второй этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР
				13, 14, 40	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели. Вдоль путей движения, на высоте 0,9м рекомендовано оборудовать	Текущи й ремонт

							пристенные поручни либо использовать индикаторы	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
				13, 14, 17	Не везде присутствуют перила лестничного марша со стороны стены	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон, для детских учреждений рекомендуются дополнительные поручни на высоте 0,5м обеспечив ширину лестничного марша не менее 1,35м	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К	Предусмотреть стационарные подъемные устройства, либо лифт либо ступенькоход и т.п.	Капитальный ремонт
3.5	Дверь (межкоридорная)	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных табличках.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации для инвалидов выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (Е21).	Текущий ремонт
				15, 16	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г,У	До капитального ремонта оборудовать пути эвакуации со второго этажа	Инд реш с ТСР

							«Самоспасом» либо другими допустимыми средствами. При капитальном ремонте рекомендуется оборудовать зоны безопасности на втором этаже. В зонах безопасности предусмотреть двухстороннюю связь с диспетчером на высоте 1.1м.	
				24	Наружные лестницы не продублированы пандусом	К,О	Продублировать наружные лестницы пандусом 1:12. Оборудовать с двух сторон поручнями. Предусмотреть освещение не менее 20лк	Капитальный ремонт
				21, 22, 23, 25,	Дверной проем эвакуационного выхода 0,83м(в свету), присутствует порог 0,05м.	К,О,С	Рекомендуется расширить дверной проем не менее 0,9м. До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом, после капитального ремонта предусмотреть величину порога не более 0,014м	Текущий ремонт
				21, 23,	Дверные ручки не выделены контрастно относительно окружающей среды	С	Выделить дверные ручки контрастно относительно окружающей среды. Предусмотреть на путях эвакуации ручки нажимного либо «С» , «П» образного типа.	Текущий ремонт

				26, 27	На пути эвакуации присутствует металлическая лестница, площадка эвакуационного выхода имеет высоту 1,3м	К,С,О, У	Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет. Поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.	Капитальный ремонт
					На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей)	ДП-И (К,О,Г,У)	2,3	13-27	Капитальный ремонт

движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				Инд реш с ТСП
---	--	--	--	---------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство для доступа инвалидов и МГН на второй этаж.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
	Медицинский блок (кабинет врача, изолятор)	есть		28	Отсутствуют информационные таблички у кабинета, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Рекомендуется установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущи й ремонт
				28, 31, 33	Ширина дверного проема 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капита льный ремонт
				28, 31	На дверях кабинетов установлены ручки не нажимного типа	О,С	Установить ручки нажимного, либо «С» или «П» - образного типа	Текущи й ремонт
				28	Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г, У	Входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациента	Текущи й ремонт
				30	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации.	К,Г,С	Оснастить медицинский блок индукционной петлей, Расстановку мебели произвести с учетом разворотных площадок. Предусмотреть	Текущи й ремонт

							разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	
	<i>Раздевалки в группах</i>			34, 35, 36, 37, 28, 39	Отсутствуют информационные таблички у кабинета, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,4-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				34, 35, 36, 37, 28, 39	Установлены дверные ручки не позволяющие пользоваться ими инвалидам	К,О,У,С	Установить дверные ручки нажимного типа либо «С» «П» образного вида.	Текущий ремонт
				41, 42, 43, 44, 45	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать	текущий ремонт

							вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
				41, 42, 43, 44 45	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С,У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом по форме архитектурному образу объекта. Предусмотреть на оборудованных шкафчиках поэтапный алгоритм одевания выполненный в доступном для ребенка виде.	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>			46, 48, 49	Ширина дверных проемов 0,85-0,92м ,с	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта держать обе створки открытыми, после капитального ремонта предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				51, 53, 55,	Не оборудованы и не обозначены места для детей-инвалидов.	К,О,С,Г .У	Оборудовать и обозначить места для детей-инвалидов. При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с	Текущий ремонт

							недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	
				51, 53, 55,	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.	К,О	Предусмотреть специализированные столы, стулья с подлокотниками для детей-инвалидов.	Текущий ремонт
				53, 55, 56	Группы не полностью оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ	К,О,С,Г, У	Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием, видео увеличитель, индукционная петля, проектором и т.п.)	Текущий ремонт
				51, 52, 53	В игровых залах присутствуют спортивные элементы	К,О,С,Г, У	Вокруг спортивного оборудования предусмотреть зоны безопасности (при расстановке тренажеров не менее 1.4м. вокруг лестниц и канатов – диаметром не менее 1.5м	Текущий ремонт
	Спальные помещения							
				59, 62, 65, 66	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К,О,С	Обеспечить свободное пространство для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
				59, 62, 65, 66	Не оборудовано и не обозначено спальное место для ребенка-инвалида	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для детей-инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием). Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к	Текущий ремонт

							эвакуационному выходу.	
4.2	<i>Зальная форма обслуживания</i>	есть						
	<i>Музыкальный зал</i>			67, 68	Двери распашные размером 1,2м с величиной основной створки 0,6 м	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта держать обе створки распашной двери открытыми на время массовых мероприятий, после капитального ремонта предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Текущий ремонт
				70, 71	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт
				72	Не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места мебелью с опорой для спины и подлокотниками, обозначить знаком «Все категории инвалидов» на время массовых мероприятий. Рекомендуется предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина	нет						

	индивидуального обслуживания						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,Г,У)		28-72	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных и учебных целях.

Рекомендуется поэтапная адаптация групп на первом этаже

Название групп рекомендуется выполнить на информационных табличках, предусмотренных в архитектурном стиле объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть						
				73, 75, 76, 79, 80	Дверные проемы 0,8м	К,О,С	Рекомендуем расширить дверные проемы не менее 0,9м	Капитальный ремонт
		нет		74, 77, 82	Нет доступной туалетной кабины в общей уборной для инвалидов.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть 5% доступных кабин в общих уборных (не менее 1 в каждом блоке уборных. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. Двери должны открываться наружу.	Капитальный ремонт
				74, 77, 82	Отсутствуют поручни, крючки для одежды и костылей		В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8м для размещения кресла-коляски со стороны откидного поручня, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1.1м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	
				74, 77, 82	Отсутствует кнопка вызова администратора	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова со шнурком с выводом на пульт администратора	Текущий ремонт

						(охраны) на высоте 0.85м рядом с откидным поручнем	
			73, 75, 76, 79, 80	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	К,О,С,Г,У	Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора	Текущий ремонт
			78, 81	Раковины (умывальники) не оборудованы наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем,	К,О,С	Оборудовать умывальники поворотным (с изменяемым углом наклона) зеркалом, горизонтальным поручнем,	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		73-82	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

6. Системы информации на объекте
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					На дверях кабинетов не установлены таблички, выполненные рельефно-	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола,	Текущий ремонт

					графическим и рельефно-точечным способом		выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
6.2	Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.